

Prüfbericht

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

EFH Mustermann

**Musterstr. 1
10000 Musterstadt**

hat am 02.06.2009

bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren A
folgenden Wert für die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 2,2 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Energieeinsparverordnung (2007) betragen
bei Gebäuden ohne raumluftechnische Anlagen

$$n_{50} \leq 3 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfüllt.

24.06.2009

Dirk Seidler

BRB
Am Fuchsberg 30a
28870 Ottersberg