

BlowerDoor-Prüfbericht

Berechnungsgrundlage DIN EN 13829

Bemerkungen zum Messablauf

Objekt:

Celle

Prüfer/in: Dirk Seidler

01.08.2013

Messgegenstand

- Einfamilienhaus-Neubau
- Keller nicht vorhanden
- Spitzboden vorhanden
- Spitzbodenluke nicht verbaut
- Volumen Spitzboden in Messung

Einbauort der Blower Door

- Nebeneingangstür, Garage, EG

Temporäre Abdichtung

- Zu- und Abluft zentrale Lüftungsanlage
- Gebäude-Zustand nach Vorbereitung gemäß Checkliste des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen FLIB e.V. (Fassung vom 23.02.05)

Große Leckagen

- Laschenbildung Dampfbremes, DG (behooben)

-- schwerwiegende Leckage, Abdichtung dringend erforderlich

- mittelgroße Leckage, Abdichtung empfohlen

o kleine Leckage